

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Nama Pekerjaan: Konstruksi Fisik Renovasi ACP pada Gedung Grha Pemuda dan Olahraga

Satuan Kerja : Kementerian Pemuda dan Olahraga

No. DIPA : 092.01.1.418135/2022 tanggal 17 November 2021

Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja: 092.01.WA.3806.EBB.971.052.A.533121

Rincian Spesifikasi, Volume dan Harga

Pekerjaan Konstruksi Fisik Renovasi ACP pada Gedung Grha Pemuda dan Olahraga

Tahun Anggaran 2022

NO	ITEM PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	KODE ANALISA	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pembersihan lahan awal dan akhir termasuk buangan puing bongkaran keluar site	647,00	m2	A.2.2.1.9	Rp 20.600,00	Rp 13.328.200,00
2	Penyediaan Listrik dan Air kerja	5,00	bln	Hitung	Rp 925.650,00	Rp 4.628.250,00
3	Pagar pengaman proyek (sewa)	150,00	m'	A.2.2.1.2	Rp 80.075,00	Rp 12.011.250,00
4	Kantor sementara/ Direksi keet (sewa)	30,00	m2	A. 2.2.1.5	Rp 626.850,00	Rp 18.805.500,00
5	Sewa Perlengkapan Direksi keet	5,00	bln	-	Rp 500.000,00	Rp 2.500.000,00
6	Gudang alat dan bahan (sewa)	24,00	m2	A.2.2.1.7	Rp 489.982,50	Rp 11.759.580,00
7	Pengukuran dan bouwplank	90,00	m'	A.2.2.1.4	Rp 67.300,00	Rp 6.057.000,00
B	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI DAN KESEHATAN KERJA (SMKK)					
1	Peralatan K3, terdiri dari :					
	Penyiapan RKK, terdiri dari :	1,00	set	-	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
	- Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi					Rp -
	- Pembuatan prosedur dan instruksi kerja					Rp -
	- Penyiapan formulir					Rp -
2	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri dari :					Rp -
	- Induksi K3 (<i>Safety Induction</i>)	30,00	org	-	Rp 7.500,00	Rp 225.000,00
	- Papan informasi K3	1,00	bh	-	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
3	Alat Pelindung Kerja, terdiri dari :					Rp -
	- Sewa Gondola Kerja (1 Set)	4,00	bln	-	Rp 4.000.000,00	Rp 16.000.000,00
	- Sewa Peralatan Metode Rope Access (4 Set)	1,00	bln	-	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00
4	Alat Pelindung Diri, terdiri dari :					Rp -
	- Topi pelindung (<i>Safety Helmet</i>)	30,00	bh	-	Rp 56.000,00	Rp 1.680.000,00
	- Pelindung mata (<i>goggles, spectacles</i>)	20,00	psg	-	Rp 25.000,00	Rp 500.000,00
	- Tameng Muka (<i>Face Shield</i>)	2,00	bh	-	Rp 90.000,00	Rp 180.000,00
	- Pelindung pernafasan dan mulut (<i>Masker</i>)	4.500,00	bh	-	Rp 500,00	Rp 2.250.000,00

NO	ITEM PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	KODE ANALISA	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
	- Sarung tangan (<i>Safety Shoes</i>)	30,00	psg	-	Rp 15.000,00	Rp 450.000,00
	- Sepatu keselamatan (<i>Safety Shoes</i>)	30,00	psg	-	Rp 119.000,00	Rp 3.570.000,00
	- Rompi keselamatan (<i>Safety Vest</i>)	30,00	bh	-	Rp 25.000,00	Rp 750.000,00
	- Penunjang seluruh tubuh (<i>Full Body Harness</i>)	2,00	bh	-	Rp 300.000,00	Rp 600.000,00
5	Asuransi dan Perijinan terdiri dari :					Rp -
	- Asuransi	1,00	ls	-	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00
6	Fasilitas Sarana Kesehatan :					Rp -
	- Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat luka, Perban, dll)	1,00	ls	-	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
7	Rambu - Rambu :					Rp -
	- Rambu-Rambu proyek	10,00	bh		Rp 75.000,00	Rp 750.000,00
	- Jalur evakuasi	1,00	ls	-	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
8	Lain - Lain Terkait Pengendalian Resiko K3 :					Rp -
	- Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	2,00	bh	-	Rp 550.000,00	Rp 1.100.000,00
	- Bendera K3	2,00	bh	-	Rp 150.000,00	Rp 300.000,00
C PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID 19 / PROTOKOL COVID						
1	Bahan					
	- Sabun Cuci Tangan	120,00	ltr	-	Rp 26.750,00	Rp 3.210.000,00
	- Hand Sanitizer Gel	60,00	ltr	-	Rp 25.000,00	Rp 1.500.000,00
	- Cairan Desinfektan	60,00	ltr	-	Rp 10.000,00	Rp 600.000,00
						Rp -
2	Peralatan					Rp -
	- Alat Cuci Tangan Pedal	1,00	bh	-	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00
	- Suhu Tembak Laser	1,00	bh	-	Rp 400.000,00	Rp 400.000,00
	- Spray Desinfektan	1,00	bh	-	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
	BIAYA PEKERJAAN PERSIAPAN					Rp 124.954.780,00
	TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN (A)					Rp 124.954.780,00
	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
A	PEKERJAAN BONGKARAN ACP EKSISTING					
	Pembongkaran ACP eksisting yang terpasang saat ini, termasuk penyimpanan/pembongkaran ditempat yang ditentukan pemberi tugas	1,00	ls		50.000.000,00	50.000.000,00
B	PEKERJAAN PASANGAN ALUMINIUM CORRUGATED PANEL					
1	Pekerjaan Aluminium Corrugated Panel	5.754,54	m2		1.278.568,66	7.357.578.810,48
	Spesifikasi teknis :					
	Bahan : Aluminium Corrugated Panel					
	Tebal : 4 mm					
	Sound Insulation : 24-39 db					

NO	ITEM PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	KODE ANALISA	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
	Finished : Flouorcarbond factory finished					
	Alluminium Front Thickness : 0,7 mm					
	Alluminium Front Thickness : 0,5 mm					
	Alluminium Alloy : 5005					
	Coating type : PVDF (exterior)					
	Rangka:					
	- Hot Dip Galvanized Steel/ Hollow Alumunium 400x400 mm, c.a finished untuk instalasi frame					
	Full frame with stiffener alumunium 1,2 mm					
	Matrial Fastener dan pop rivet terbuat dari stainless steel					
3	Pekerjaan title building					
a	Tulisan "KEMENPORA RI"	1,00	unit		49.786.000,00	49.786.000,00
	Menggunakan bahan plat metal galvanis t = 0.8 mm					
	Embose 200 mm					
	Jenis Font Menggunakan Arial Bold					
	Finishing cat powder coating					
	Fitting support					
b	Logo Kemenpora	1,00	unit		10.032.000,00	10.032.000,00
	Menggunakan bahan Acrylic warna					
	Embose 200 mm					
	Fitting support					
4	Lampu flood light LED 100W + dudukan lampu	4,00	bh		1.866.950,00	7.467.800,00
5	Instalasi lampu kabel NYM 3x2,5 mm2 (jarak 50m)	4,00	ttk		934.650,00	3.738.600,00
6	Saklar tunggal	1,00	bh		60.050,00	60.050,00
	TOTAL BIAYA PEKERJAAN ARSITEKTUR (B)					7.478.663.260,48
	TOTAL A + B					Rp 7.603.618.040,48
	PPN 11 %					Rp 836.397.984,45
	TOTAL A + B + PPN					Rp 8.440.016.024,93
	PEMBULATAN					Rp 8.440.016.000,00


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Juni 2022

Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Tangga

Pada Biro Keuangan dan Rumah Tangga

Kementerian Pemuda dan Olahraga


 Subroto, A.K., M.M., CA., CRGP, QIA.
 19670927 198803 1 001